JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 4983
RUBRICA

CARTA PROPOSTA

À

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA-CE.

Prezados Senhores,

Tendo Examinado o Edital da Licitação Nº 001.23-TP-SEDUC na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Escola Waldir Leopércio, reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil do bairro Pedreira e a reforma, ampliação e construção de quadra coberta da Escola José Neves Damasceno no Município de Varjota - Ceará.

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto acima mencionado, o Valor Global de **R$ 2.444.526,54 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)**

Item 001 – Reforma, ampliação e construção de quadra coberta da Escola José Neves Damasceno, Valor Global de R$ 1.080.120,67 (um milhão e oitenta mil, cento e vinte reais e sessenta e sete centavos)

Item 002 – Reforma e ampliação da Escola Waldir Leopércio, Valor Global de R$ 725.117,77 (setecentos e vinte e cinco mil, cento e dezessete reais e setenta e sete centavos)

Item 003 – Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil, Valor Global de R$ 639.288,10 (seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos)

Prazo de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias para todos os itens.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES, inscrito no CPF sob o Nº 021.095.363.22, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos, que nos valores apresentados acimas estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, ficais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos desta Tomada de Preços.

Monsenhor Tabosa – CE, 08 de fevereiro de 2023.

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Proprietário
CPF: 021.095.363.22

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
Engenheiro Civil CREA-CE 12896D.
Responsável Técnico

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 4284

ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA EM ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R$)
001	Item 001 – Reforma, ampliação e construção de quadra coberta da Escola José Neves Damasceno	R$ 1.080.120,67
002	Item 002 – Reforma e ampliação da Escola Waldir Leopércio	R$ 725.117,77
003	Item 003 – Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil	R$ 639.288,10
	TOTAL GLOBAL (R$)	**R$ 2.444.526,54**

dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos

Monsenhor Tabosa – CE, 08 de fevereiro de 2023

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Proprietário
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 056 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 4285

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R$)	PR. UNIT. C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**5.584,01**
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	113,61	146,08	876,48
1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	488,84	2,92	3,75	1.833,15
1.3	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	488,84	4,57	5,88	2.874,38
2.0			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**70.219,15**
2.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,66	39,66	50,99	339,59
2.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	10,08	10,58	13,60	137,09
[illegible]	C2206	SEINFRA	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	5,04	6,61	8,50	42,84
2.4	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	264,30	6,61	8,50	2.246,55
2.5	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	186,90	33,05	42,50	7.943,25
2.6	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	630,00	17,19	22,10	13.923,00
2.7	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	255,00	18,38	23,63	6.025,65
2.8	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	255,00	7,93	10,20	2.601,00
2.9	C5177	SEINFRA	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	M3	128,25	167,92	215,91	27.690,46
2.10	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	189,72	16,39	21,07	3.997,40
2.11	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	189,72	21,61	27,79	5.272,32
3.0			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**					**103.478,61**
3.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	32,95	30,91	39,74	1.309,43
3.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	10,45	317,39	408,10	4.264,65
3.3	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	10,45	459,01	590,20	6.167,59
3.4	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,52	530,75	682,44	354,87
3.5	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	53,08	342,69	440,63	23.388,64
3.6	C1401	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	75,06	100,38	129,07	9.687,99
[illegible]	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	2.078,67	11,24	14,45	30.036,78
3.8	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	438,08	10,60	13,63	5.971,03
3.9	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	42,69	101,14	130,05	5.551,83
3.10	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	106,00	87,30	112,25	11.898,50
3.11	C4420	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,20	81,60	104,92	4.847,30
4.0			**PAREDES E PAINÉIS**					**16.138,67**
4.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	232,68	44,87	57,69	13.423,31
4.2	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,69	1.249,59	1.606,72	2.715,36
5.0			**PISOS**					**113.950,68**
5.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	215,92	70,06	90,08	19.450,07
5.2	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	472,19	28,47	36,61	17.286,88
5.3	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	472,19	18,27	23,49	11.091,74
5.4	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	411,58	86,07	110,67	45.549,56
5.5	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	60,61	79,78	102,58	6.217,37
5.6	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	60,61	5,91	7,60	460,64

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 08 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 4286

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R$)	PR. UNIT. C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
5.7	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	52,08	207,49	266,79	13.894,42
6.0			**REVESTIMENTOS**					**117.033,41**
6.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	956,05	4,64	5,97	5.707,62
6.2	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	858,40	25,91	33,32	28.601,89
6.3	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	506,10	23,99	30,85	15.613,19
6.4	C4434	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	408,45	85,23	109,59	44.762,04
	C4431	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	180,75	76,89	98,87	17.870,75
6.6	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	589,20	5,91	7,60	4.477,92
7.0			**ESQUADRIAS**					**90.844,44**
7.1	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	593,25	762,80	8.390,80
7.2	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	3,00	573,23	737,06	2.211,18
7.3	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00	553,21	711,32	1.422,64
7.4	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	3,84	393,97	506,57	1.945,23
7.5	C1362	SEINFRA	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	4,00	67,99	87,42	349,68
7.6	C4552	SEINFRA	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	12,00	66,24	85,17	1.022,04
7.7	C4513	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	164,40	183,38	235,79	38.763,88
7.8	C2672	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	164,40	162,92	209,48	34.438,51
7.9	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	28,00	63,90	82,16	2.300,48
8.0			**COBERTA**					**200.314,96**
8.1	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	90,00	66,22	85,15	7.663,50
8.1	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	M2	90,00	47,54	61,13	5.501,70
8.2	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	255,00	37,96	48,81	12.446,55
[illegible]	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	255,00	29,51	37,94	9.674,70
8.3	C1326	SEINFRA	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	580,80	109,18	140,38	81.532,70
8.3	C4827	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	580,80	45,82	58,92	34.220,74
8.4	C2042	SEINFRA	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	580,80	6,31	8,11	4.710,29
8.4	C1281	SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	580,80	6,99	8,99	5.221,39
8.5	C1520	SEINFRA	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	M2	580,80	52,68	67,74	39.343,39
9.0			**PINTURA**					**47.712,14**
9.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	283,55	14,53	18,68	5.296,71
9.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	227,85	15,58	20,03	4.563,84
9.3	C2475	SEINFRA	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	331,20	84,58	108,75	36.018,00
9.4	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	50,82	12,50	16,07	816,68
9.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,82	15,56	20,01	1.016,91
10.0			**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**					**14.244,32**
10.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	556,07	714,99	4.289,94
10.2	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,90	245,20	315,28	599,03
10.3	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	339,87	437,00	2.622,00
10.4	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	7,74	9,95	39,80

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 4287

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R$)	PR. UNIT. C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
10.5	C4756	SEINFRA	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	28,20	184,60	237,36	6.693,55
11.0			**INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**6.108,36**
11.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	14,00	160,73	206,67	2.893,38
11.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	14,00	144,91	186,33	2.608,62
11.3	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	6,00	56,93	73,20	439,20
11.4	C2157	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	4,00	32,50	41,79	167,16
12.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO**					**32.860,67**
12.1	C4804	SEINFRA	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	49,00	368,49	473,80	23.216,20
12.2	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	9,00	347,63	446,98	4.022,82
12.3	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	129,39	166,37	166,37
12.4	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	15,57	20,02	60,06
12.5	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	20,39	26,22	26,22
12.6	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	140,00	11,35	14,59	2.042,60
12.7	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	420,00	6,16	7,92	3.326,40
13.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**225.589,73**
13.1	C4859	SEINFRA	MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALT. ÚTIL 2,50 m COM CERCA DE PROTEÇÃO TIPO CONCERTINA	M	340,00	409,41	526,42	178.982,80
13.2	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	14,40	336,09	432,14	6.222,82
13.3	C3862	SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00	3.007,92	3.867,58	23.205,48
13.4	C1347	SEINFRA	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	2.386,19	3.068,16	3.068,16
13.5	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	2.629,85	3.381,46	3.381,46
13.6	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	1.596,55	2.052,84	2.052,84
13.7	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	827,09	8,16	10,49	8.676,17
14.0			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**36.041,52**
14.1	I2322	SEINFRA	ENGENHEIRO	H	192,00	61,39	78,94	15.156,48
14.2	I6815	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	792,00	20,51	26,37	20.885,04
							TOTAL GERAL COM BDI (R$)	**1.080.120,67**

R$ 1.080.120,67 um milhão e oitenta mil, cento e vinte reais e sessenta e sete centavos

Monsenhor Tabosa – CE, 08 de fevereiro de 2023

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Proprietário
CPF: 021.095.363.22

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		PREÇO TOTAL (R$)
		%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	5.584,01											5.584,01
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	70.219,15											70.219,15
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	103.478,61											103.478,61
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	16.138,67											16.138,67
5	PISOS			25,00%	28.487,67	25,00%	28.487,67	25,00%	28.487,67	25,00%	28.487,66			113.950,68
6	REVESTIMENTOS			50,00%	58.516,71	50,00%	58.516,71							117.033,41
7	ESQUADRIAS									50,00%	45.422,22	50,00%	45.422,22	90.844,44
8	COBERTA			25,00%	50.078,74	25,00%	50.078,74	50,00%	100.157,48					200.314,96
9	PINTURA											100,00%	47.712,14	47.712,14
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											100,00%	14.244,32	14.244,32
11	INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									75,00%	4.581,27	25,00%	1.527,09	6.108,36
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO									100,00%	32.860,67			32.860,67
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15,00%	33.838,46	15,00%	33.838,46	15,00%	33.838,46	15,00%	33.838,46	20,00%	45.117,95	20,00%	45.117,95	225.589,73
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15,00%	5.406,23	15,00%	5.406,23	20,00%	7.208,30	20,00%	7.208,30	15,00%	5.406,23	15,00%	5.406,23	36.041,52
	TOTAL GERAL COM BDI (R$)	**21,73%**	**234.665,13**	**16,32%**	**176.327,81**	**16,49%**	**178.129,88**	**15,71%**	**169.691,91**	**14,99%**	**161.876,00**	**14,76%**	**159.429,94**	**1.080.120,67**
	TOTAL ACUMULADO (R$)	**21,73%**	**234.665,13**	**38,05%**	**410.992,94**	**54,54%**	**589.122,82**	**70,25%**	**758.814,73**	**85,24%**	**920.690,73**	**100,00%**	**1.080.120,67**	

Monsenhor Tabosa – CE, 08 de fevereiro de 2023

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Proprietário
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE - 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 287

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 4289
Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,40
I	**Impostos**	**11,15**
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	**11,15**
	BDI =	**28,58%**

Monsenhor Tabosa – CE, 08 de fevereiro de 2023

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Proprietário
CPF: 021.095.363-22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 4290 RUBRICA

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	**ENCRGOS SOCIAIS BÁSICOS**	**16,80**	**16,80**
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	**ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A**	**44,41**	**16,46**
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	**ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A**	**14,73**	**11,38**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	**REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO**	**7,91**	**3,12**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL (A+B+C+D)	**83,85**	**47,76**

Monsenhor Tabosa – CE, 08 de fevereiro de 2023

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Proprietário
CPF: 021.095.363.22

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060856 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-2080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA-CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
4291
Fls
Rubrica

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	11,6625	R$ 23,33
				Total:	R$ 23,33
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	26,6925	R$ 27,23
I00	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	18,7425	R$ 18,74
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	9,4575	R$ 42,56
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	11,6550	R$ 1,75
				Total:	R$ 90,28
				Total Simples:	**R$ 113,61**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 32,47**
				Valor Geral:	**R$ 146,08**

C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,2500	11,6625	R$ 2,92
				Total:	R$ 2,92
				Total Simples:	**R$ 2,92**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 0,83**
				Valor Geral:	**R$ 3,75**

C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1300	15,5775	R$ 2,03
I2543	SERVENTE	H	0,1300	11,6625	R$ 1,52
				Total:	R$ 3,55
MATERIAIS					
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	15,5325	R$ 0,31
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	9,4575	R$ 0,38
I1724	PREGO	KG	0,0120	11,6550	R$ 0,14
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	21,5400	R$ 0,19
				Total:	R$ 1,02
				Total Simples:	**R$ 4,57**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 1,31**
				Valor Geral:	**R$ 5,88**

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-[illegible]
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

FLS 4292

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	15,5775	R$	4,67
I2543	SERVENTE	H	3,0000	11,6625	R$	34,99
				Total:	R$	39,66
				Total Simples:	**R$**	**39,66**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**11,33**
				Valor Geral:	**R$**	**50,99**

C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0800	15,5775	R$	1,25
I2543	SERVENTE	H	0,8000	11,6625	R$	9,33
				Total:	R$	10,58
				Total Simples:	**R$**	**10,58**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**3,02**
				Valor Geral:	**R$**	**13,60**

C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0500	15,5775	R$	0,78
I2543	SERVENTE	H	0,5000	11,6625	R$	5,83
				Total:	R$	6,61
				Total Simples:	**R$**	**6,61**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**1,89**
				Valor Geral:	**R$**	**8,50**

C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0500	15,5775	R$	0,78
I2543	SERVENTE	H	0,5000	11,6625	R$	5,83
				Total:	R$	6,61
				Total Simples:	**R$**	**6,61**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**1,89**
				Valor Geral:	**R$**	**8,50**

C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2500	15,5775	R$	3,89
I2543	SERVENTE	H	2,5000	11,6625	R$	29,16
				Total:	R$	33,05
				Total Simples:	**R$**	**33,05**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**9,45**
				Valor Geral:	**R$**	**42,50**

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE- 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 4293
Rubrica

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1300	15,5775	R$	2,03
I2543	SERVENTE	H	1,3000	11,6625	R$	15,16
				Total:	R$	17,19
				Total Simples:	**R$**	**17,19**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**4,91**
				Valor Geral:	**R$**	**22,10**

C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3000	12,5775	R$	16,35
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1300	15,5775	R$	2,03
				Total:	R$	18,38
				Total Simples:	**R$**	**18,38**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**5,25**
				Valor Geral:	**R$**	**23,63**

C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0600	15,5775	R$	0,93
I2543	SERVENTE	H	0,6000	11,6625	R$	7,00
				Total:	R$	7,93
				Total Simples:	**R$**	**7,93**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**2,27**
				Valor Geral:	**R$**	**10,20**

C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I9401	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP)	H	0,5000	267,4676	R$	133,73
I9402	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI)	H	0,3300	103,6121	R$	34,19
				Total:	R$	167,92
				Total Simples:	**R$**	**167,92**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**47,99**
				Valor Geral:	**R$**	**215,91**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

4294

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	33,2935	R$ 7,99
				Total:	R$ 7,99
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,7200	11,6625	R$ 8,40
				Total:	R$ 8,40
				Total Simples:	**R$ 16,39**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 4,68**
				Valor Geral:	**R$ 21,07**

C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	97,2468	R$ 21,61
				Total:	R$ 21,61
				Total Simples:	**R$ 21,61**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 6,18**
				Valor Geral:	**R$ 27,79**

3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m				M3
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,6500	11,6625	R$ 30,91
				Total:	R$ 30,91
				Total Simples:	**R$ 30,91**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 8,83**
				Valor Geral:	**R$ 39,74**

C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				M3
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	6,0000	15,5775	R$ 93,47
I2543	SERVENTE	H	9,0000	11,6625	R$ 104,96
				Total:	R$ 198,43
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	50,6250	R$ 18,47
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,4200	R$ 45,99
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	49,5450	R$ 54,50
				Total:	R$ 118,96
				Total Simples:	**R$ 317,39**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 90,71**
				Valor Geral:	**R$ 408,10**

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO PEREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-[illegible]
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 4295

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4				M3
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	8,5000	15,5775	R$ 132,41
I2543	SERVENTE	H	9,2000	11,6625	R$ 107,30
				Total:	R$ 239,71
MATERIAIS					
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,5100	R$ 119,85
				Total:	R$ 119,85
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	331,4850	R$ 99,45
				Total:	R$ 99,45
				Total Simples:	**R$ 459,01**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 131,19**
				Valor Geral:	**R$ 590,20**

C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO				M3
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	3,0000	15,5775	R$ 46,73
I2543	SERVENTE	H	10,0000	11,6625	R$ 116,63
				Total:	R$ 163,36
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,6183	56,0400	R$ 34,65
I0163	AÇO CA-50	KG	18,0000	7,1250	R$ 128,25
I0280	BRITA	M3	0,6150	57,1425	R$ 35,14
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,4200	R$ 154,77
I1605	PEDRISCO	M3	0,2630	55,4250	R$ 14,58
				Total:	R$ 367,39
				Total Simples:	**R$ 530,75**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 151,69**
				Valor Geral:	**R$ 682,44**

C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	16,7331	R$ 11,95
				Total:	R$ 11,95
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	6,0000	11,6625	R$ 69,98
				Total:	R$ 69,98
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,9290	50,6250	R$ 47,03
I0280	BRITA	M3	0,6270	57,1425	R$ 35,83
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	0,4200	R$ 166,32
I1605	PEDRISCO	M3	0,2090	55,4250	R$ 11,58
				Total:	R$ 260,76
				Total Simples:	**R$ 342,69**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 97,94**
				Valor Geral:	**R$ 440,63**

JVW CONSTRUCOES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-8080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA - CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 4296

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	12,5775	R$	18,87
I0498	CARPINTEIRO	H	1,5000	15,5775	R$	23,37
				Total:	R$	42,24
MATERIAIS						
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1700	5,5125	R$	0,94
[illegible]691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,0000	9,4575	R$	28,37
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2000	10,3500	R$	2,07
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	3,5550	R$	5,44
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	2,8400	7,5075	R$	21,32
				Total:	R$	58,14
				Total Simples:	**R$**	**100,38**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**28,69**
				Valor Geral:	**R$**	**129,07**

C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1000	12,5775	R$	1,26
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1000	15,5775	R$	1,56
				Total:	R$	2,82
MATERIAIS						
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0300	7,5375	R$	0,23
I0163	AÇO CA-50	KG	1,1500	7,1250	R$	8,19
				Total:	R$	8,42
				Total Simples:	**R$**	**11,24**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**3,21**
				Valor Geral:	**R$**	**14,45**

C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	12,5775	R$	1,01
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	15,5775	R$	1,25
				Total:	R$	2,26
MATERIAIS						
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	7,5375	R$	0,15
I0163	AÇO CA-50	KG	1,1500	7,1250	R$	8,19
				Total:	R$	8,34
				Total Simples:	**R$**	**10,60**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**3,03**
				Valor Geral:	**R$**	**13,63**

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA - CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 4297 RUBRICA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO				M3
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	15,5775	R$ 31,16
I2543	SERVENTE	H	6,0000	11,6625	R$ 69,98
				Total:	R$ 101,14
				Total Simples:	**R$ 101,14**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 28,91**
				Valor Geral:	**R$ 130,05**

C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3500	12,5775	R$ 16,98
I0498	CARPINTEIRO	H	1,3500	15,5775	R$ 21,03
				Total:	R$ 38,01
MATERIAIS					
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	22,7475	R$ 9,78
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	5,5125	R$ 0,55
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	9,4575	R$ 18,92
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	10,3500	R$ 2,59
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	3,5550	R$ 5,44
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	7,5075	R$ 12,01
				Total:	R$ 49,29
				Total Simples:	**R$ 87,30**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 24,95**
				Valor Geral:	**R$ 112,25**

C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3500	15,5775	R$ 5,45
I2543	SERVENTE	H	0,3500	11,6625	R$ 4,08
				Total:	R$ 9,53
MATERIAIS					
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	6,2100	R$ 4,60
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	9,4575	R$ 12,29
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	10,3500	R$ 0,31
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700	3,5550	R$ 3,45
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	7,5075	R$ 4,88
I8267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	1,0000	32,4975	R$ 32,50
				Total:	R$ 58,03
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	296,6522	R$ 8,90
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	171,1875	R$ 5,14
				Total:	R$ 14,04
				Total Simples:	**R$ 81,60**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 23,32**
				Valor Geral:	**R$ 104,92**

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL 4298

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

4.0	PAREDES E PAINÉIS

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	15,5775	R$	15,58
I2543	SERVENTE	H	1,1200	11,6625	R$	13,06
				Total:	R$	28,64
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	50,6250	R$	0,76
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,8250	R$	1,80
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,4200	R$	0,92
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,5100	R$	12,75
				Total:	R$	16,23
				Total Simples:	**R$**	**44,87**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**12,82**
				Valor Geral:	**R$**	**57,69**

C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	16,7331	R$	11,95
				Total:	R$	11,95
MAO DE OBRA						
I0037	AJUDANTE	H	12,3000	12,5775	R$	154,70
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,8000	15,5775	R$	74,77
I0498	CARPINTEIRO	H	7,5000	15,5775	R$	116,83
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	15,5775	R$	31,16
I2543	SERVENTE	H	12,0000	11,6625	R$	139,95
				Total:	R$	517,41
MATERIAIS						
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	7,5375	R$	9,05
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6235	50,6250	R$	31,56
I0157	AÇO CA-25	KG	60,0000	7,1325	R$	427,95
I0280	BRITA	M3	0,8780	57,1425	R$	50,17
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,4200	R$	137,59
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	9,4575	R$	5,67
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,0000	10,3500	R$	20,70
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	7,5075	R$	37,54
				Total:	R$	720,23
				Total Simples:	**R$**	**1.249,59**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**357,13**
				Valor Geral:	**R$**	**1.606,72**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 4299 Rubrica

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

5.0	PISOS

C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2543	SERVENTE	H	1,7000	11,6625	R$	19,83
				Total:	R$	19,83
MATERIAIS						
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	45,6600	R$	50,23
				Total:	R$	50,23
				Total Simples:	**R$**	**70,06**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**20,02**
				Valor Geral:	**R$**	**90,08**

C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2543	SERVENTE	H	1,1000	11,6625	R$	12,83
I2391	PEDREIRO	H	0,4000	15,5775	R$	6,23
				Total:	R$	19,06
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	50,6250	R$	1,68
I0280	BRITA	M3	0,0440	57,1425	R$	2,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4200	R$	4,62
				Total:	R$	8,81
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	16,7331	R$	0,60
				Total:	R$	0,60
				Total Simples:	**R$**	**28,47**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**8,14**
				Valor Geral:	**R$**	**36,61**

C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2500	15,5775	R$	3,89
I2543	SERVENTE	H	0,5500	11,6625	R$	6,41
				Total:	R$	10,30
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	50,6250	R$	1,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,4200	R$	6,12
				Total:	R$	7,97
				Total Simples:	**R$**	**18,27**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**5,22**
				Valor Geral:	**R$**	**23,49**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN NOLANDO OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 4300
Rubrica

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2

		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	0,9351	R$	0,19
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,6479	R$	0,52
				Total:	R$	0,71
MAO DE OBRA						
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,5000	15,5775	R$	23,37
I0391	PEDREIRO	H	1,2000	15,5775	R$	18,69
I2543	SERVENTE	H	1,2000	11,6625	R$	14,00
				Total:	R$	56,06
MATERIAIS						
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,3600	R$	7,56
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	56,0400	R$	1,68
I0508	CERA	KG	0,1500	12,1200	R$	1,82
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,4200	R$	11,16
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN	0,0300	13,6575	R$	0,41
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	27,6075	R$	2,76
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	26,3775	R$	1,32
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,0350	R$	2,59
				Total:	R$	29,30
				Total Simples:	**R$**	**86,07**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**24,60**
				Valor Geral:	**R$**	**110,67**

C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2

		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
MAO DE OBRA						
I1328	LADRILHISTA	H	1,2000	15,5775	R$	18,69
I2543	SERVENTE	H	1,2000	11,6625	R$	14,00
				Total:	R$	32,69
MATERIAIS						
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	32,5800	R$	35,84
				Total:	R$	35,84
SERVIÇOS						
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	562,6481	R$	11,25
				Total:	R$	11,25
				Total Simples:	**R$**	**79,78**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**22,80**
				Valor Geral:	**R$**	**102,58**

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 9

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

4305

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PARED/PISO)	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,2000	15,5775	R$	3,12
I2543	SERVENTE	H	0,2000	11,6625	R$	2,33
				Total:	R$	5,45
MATERIAIS						
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,6925	R$	0,46
				Total:	R$	0,46
				Total Simples:	**R$**	**5,91**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**1,69**
				Valor Geral:	**R$**	**7,60**

C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2

SERVIÇOS		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	647,9454	R$	116,63
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200	23,9405	R$	12,45
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700	395,6624	R$	27,70
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000	32,2124	R$	32,21
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200	16,6025	R$	8,63
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	30,9056	R$	3,71
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	7,2743	R$	3,78
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	19,8263	R$	2,38
				Total:	R$	207,49
				Total Simples:	**R$**	**207,49**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**59,30**
				Valor Geral:	**R$**	**266,79**

6.0	REVESTIMENTOS	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	15,5775	R$	1,56
I2543	SERVENTE	H	0,1500	11,6625	R$	1,75
				Total:	R$	3,31
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	50,6250	R$	0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4200	R$	1,02
				Total:	R$	1,33
				Total Simples:	**R$**	**4,64**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**1,33**
				Valor Geral:	**R$**	**5,97**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 4309
Assinatura

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	15,5775	R$ 9,35
I2543	SERVENTE	H	0,6000	11,6625	R$ 7,00
				Total:	R$ 16,35
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	382,3050	R$ 9,56
				Total:	R$ 9,56
				Total Simples:	**R$ 25,91**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 7,41**
				Valor Geral:	**R$ 33,32**

C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	15,5775	R$ 9,35
I2543	SERVENTE	H	0,8000	11,6625	R$ 9,33
				Total:	R$ 18,68
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	50,6250	R$ 1,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	0,4200	R$ 4,08
				Total:	R$ 5,31
				Total Simples:	**R$ 23,99**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 6,86**
				Valor Geral:	**R$ 30,85**

C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	1,4000	15,5775	R$ 21,81
I2543	SERVENTE	H	1,4000	11,6625	R$ 16,33
				Total:	R$ 38,14
MATERIAIS					
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	32,5800	R$ 35,84
				Total:	R$ 35,84
SERVIÇOS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	562,6481	R$ 11,25
				Total:	R$ 11,25
				Total Simples:	**R$ 85,23**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 24,36**
				Valor Geral:	**R$ 109,59**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 2060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

4303

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	1,4000	15,5775	R$ 21,81
I2543	SERVENTE	H	1,4000	11,6625	R$ 16,33
				Total:	R$ 38,14
MATERIAIS					
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1000	24,9975	R$ 27,50
				Total:	R$ 27,50
SERVIÇOS					
[illegible]429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	562,6481	R$ 11,25
				Total:	R$ 11,25
				Total Simples:	**R$ 76,89**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 21,98**
				Valor Geral:	**R$ 98,87**

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,2000	15,5775	R$ 3,12
I2543	SERVENTE	H	0,2000	11,6625	R$ 2,33
				Total:	R$ 5,45
MATERIAIS					
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,6925	R$ 0,46
				Total:	R$ 0,46
				Total Simples:	**R$ 5,91**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 1,69**
				Valor Geral:	**R$ 7,60**

7.0	ESQUADRIAS				
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
[illegible]0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	12,5775	R$ 47,17
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	15,5775	R$ 58,42
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	15,5775	R$ 21,81
I2543	SERVENTE	H	1,4000	11,6625	R$ 16,33
				Total:	R$ 143,73
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	50,6250	R$ 0,54
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	123,2100	R$ 123,21
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8250	R$ 1,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4200	R$ 0,72
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	18,5025	R$ 55,51
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	34,5000	R$ 34,50
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	32,6850	R$ 65,37
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2025	R$ 1,62
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	158,0850	R$ 158,09
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,6550	R$ 2,33
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,0350	R$ 6,21
				Total:	R$ 449,52
				Total Simples:	**R$ 593,25**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 169,55**
				Valor Geral:	**R$ 762,80**

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m					UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	12,5775	R$	47,17
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	15,5775	R$	58,42
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	15,5775	R$	21,81
I2543	SERVENTE	H	1,4000	11,6625	R$	16,33
				Total:	R$	143,73
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	50,6250	R$	0,54
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	123,2100	R$	123,21
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8250	R$	1,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4200	R$	0,72
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	18,5025	R$	55,51
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	34,5000	R$	34,50
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	32,6850	R$	65,37
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2025	R$	1,62
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,0000	138,0675	R$	138,07
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,6550	R$	2,33
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,0350	R$	6,21
				Total:	R$	429,50
				Total Simples:	**R$**	**573,23**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**163,83**
				Valor Geral:	**R$**	**737,06**

C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m					UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	12,5775	R$	47,17
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	15,5775	R$	58,42
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	15,5775	R$	21,81
I2543	SERVENTE	H	1,4000	11,6625	R$	16,33
				Total:	R$	143,73
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	50,6250	R$	0,54
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	123,2100	R$	123,21
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8250	R$	1,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4200	R$	0,72
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	18,5025	R$	55,51
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	34,5000	R$	34,50
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	32,6850	R$	65,37
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2025	R$	1,62
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	118,0500	R$	118,05
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,6550	R$	2,33
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,0350	R$	6,21
				Total:	R$	409,48
				Total Simples:	**R$**	**553,21**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**158,11**
				Valor Geral:	**R$**	**711,32**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 4305
Rubrica

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	15,5775	R$ 23,37
I2543	SERVENTE	H	2,5000	11,6625	R$ 29,16
				Total:	R$ 52,53
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	50,6250	R$ 0,15
I0305	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,4200	R$ 0,49
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	340,8000	R$ 340,80
				Total:	R$ 341,44
				Total Simples:	**R$ 393,97**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 112,60**
				Valor Geral:	**R$ 506,57**

C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	12,5775	R$ 18,87
I0498	CARPINTEIRO	H	1,5000	15,5775	R$ 23,37
				Total:	R$ 42,24
MATERIAIS					
I1942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	UN	1,0000	25,7475	R$ 25,75
				Total:	R$ 25,75
				Total Simples:	**R$ 67,99**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 19,43**
				Valor Geral:	**R$ 87,42**

C4552	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2500	12,5775	R$ 3,14
I0498	CARPINTEIRO	H	0,2500	15,5775	R$ 3,89
				Total:	R$ 7,03
MATERIAIS					
I8431	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	1,0000	45,1725	R$ 45,17
I8432	PARAFUSO PARA GRANITO	UN	6,0000	2,3400	R$ 14,04
				Total:	R$ 59,21
				Total Simples:	**R$ 66,24**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 18,93**
				Valor Geral:	**R$ 85,17**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO
4306
Fls
Rubrica

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,0000	183,3825	R$	183,38
				Total:	R$	183,38
				Total Simples:	**R$**	**183,38**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**52,41**
				Valor Geral:	**R$**	**235,79**

C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2	1,0000	162,9150	R$	162,92
				Total:	R$	162,92
				Total Simples:	**R$**	**162,92**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**46,56**
				Valor Geral:	**R$**	**209,48**

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	15,5775	R$	7,79
I2543	SERVENTE	H	0,2500	11,6625	R$	2,92
				Total:	R$	10,71
MATERIAIS						
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	51,3825	R$	51,38
				Total:	R$	51,38
SERVIÇOS						
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	481,6350	R$	1,81
				Total:	R$	1,81
				Total Simples:	**R$**	**63,90**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**18,26**
				Valor Geral:	**R$**	**82,16**

8.0	COBERTA	
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0000	12,5775	R$	12,58
I0498	CARPINTEIRO	H	1,0000	15,5775	R$	15,58
				Total:	R$	28,16
MATERIAIS						
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	4,2975	R$	15,04
I1724	PREGO	KG	0,1200	11,6550	R$	1,40
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,0125	R$	3,54
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	13,5975	R$	18,08
				Total:	R$	38,06
				Total Simples:	**R$**	**66,22**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**18,93**
				Valor Geral:	**R$**	**85,15**

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 12996 D
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

4307

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C4462	TELHA CERÂMICA				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,1000	15,5775	R$ 17,14
I2543	SERVENTE	H	1,1000	11,6625	R$ 12,83
				Total:	R$ 29,97
MATERIAIS					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,5325	R$ 17,57
				Total:	R$ 17,57
				Total Simples:	**R$ 47,54**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 13,59**
				Valor Geral:	**R$ 61,13**

C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,1000	15,5775	R$ 17,14
I2543	SERVENTE	H	1,1000	11,6625	R$ 12,83
				Total:	R$ 29,97
MATERIAIS					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0000	0,5325	R$ 7,99
				Total:	R$ 7,99
				Total Simples:	**R$ 37,96**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 10,85**
				Valor Geral:	**R$ 48,81**

C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0000	12,5775	R$ 12,58
I0498	CARPINTEIRO	H	1,0000	15,5775	R$ 15,58
				Total:	R$ 28,16
MATERIAIS					
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0,0500	12,5625	R$ 0,63
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0700	10,3500	R$ 0,72
				Total:	R$ 1,35
				Total Simples:	**R$ 29,51**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 8,43**
				Valor Geral:	**R$ 37,94**

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	1,5600	12,5775	R$ 19,62
I1530	MONTADOR	H	1,8000	15,5775	R$ 28,04
				Total:	R$ 47,66
MATERIAIS					
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	11,1000	5,5425	R$ 61,52
				Total:	R$ 61,52
				Total Simples:	**R$ 109,18**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 31,20**
				Valor Geral:	**R$ 140,38**

C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	0,3000	12,5775	R$ 3,77
I1530	MONTADOR	H	0,3000	15,5775	R$ 4,67
				Total:	R$ 8,44
MATERIAIS					
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,3650	R$ 4,10
I1920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	0,2025	R$ 0,61
I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	M2	1,1000	29,7000	R$ 32,67
				Total:	R$ 37,38
				Total Simples:	**R$ 45,82**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 13,10**
				Valor Geral:	**R$ 58,92**

C2042	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0400	12,5775	R$ 0,50
I2395	PINTOR	H	0,0800	15,5775	R$ 1,25
				Total:	R$ 1,75
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,1320	12,8925	R$ 1,70
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2750	1,2675	R$ 0,35
I1737	PRIMER SINTÉTICO	L	0,1320	19,0125	R$ 2,51
				Total:	R$ 4,56
				Total Simples:	**R$ 6,31**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 1,80**
				Valor Geral:	**R$ 8,11**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996-0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 9

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

4309

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0700	12,5775	R$ 0,88
I2395	PINTOR	H	0,1300	15,5775	R$ 2,03
				Total:	R$ 2,91
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0330	12,8925	R$ 0,43
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1760	18,7425	R$ 3,30
[illegible]846	LIXA PARA FERRO	UN	0,2750	1,2675	R$ 0,35
				Total:	R$ 4,08
				Total Simples:	**R$ 6,99**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 2,00**
				Valor Geral:	**R$ 8,99**

C1520	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO				M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,3000	77,5702	R$ 23,27
I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	H	0,6000	25,5478	R$ 15,33
				Total:	R$ 38,60
MAO DE OBRA					
I1278	JATISTA	H	0,2500	15,5775	R$ 3,89
I1551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	H	0,1250	14,0550	R$ 1,76
I2543	SERVENTE	H	0,5000	11,6625	R$ 5,83
				Total:	R$ 11,48
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0472	50,6250	R$ 2,39
I0217	BICO DE JATO 5/16' P/JATEAMENTO DE AREIA	UN	0,0005	414,7500	R$ 0,21
				Total:	R$ 2,60
				Total Simples:	**R$ 52,68**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 15,06**
				Valor Geral:	**R$ 67,74**

9.0	PINTURA				
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,4000	15,5775	R$ 6,23
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	12,5775	R$ 4,40
				Total:	R$ 10,63
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Unidade	0,2500	0,4125	R$ 0,10
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	15,9375	R$ 2,71
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	9,0600	R$ 1,09
				Total:	R$ 3,90
				Total Simples:	**R$ 14,53**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 4,15**
				Valor Geral:	**R$ 18,68**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

4310

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA			M2

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,4125	R$	0,10
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	8,9325	R$	1,07
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,8925	R$	0,64
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	18,4425	R$	3,14
				Total:	R$	4,95

DE OBRA						
I2395	PINTOR	H	0,4000	15,5775	R$	6,23
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	12,5775	R$	4,40
				Total:	R$	10,63
				Total Simples:	**R$**	**15,58**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**4,45**
				Valor Geral:	**R$**	**20,03**

C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO			M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	2,1000	12,5775	R$	26,41
I2395	PINTOR	H	2,1000	15,5775	R$	32,71
				Total:	R$	59,12

MATERIAIS						
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	1,5000	1,2675	R$	1,90
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,2500	8,9325	R$	2,23
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,8000	3,5850	R$	2,87
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,3000	9,9900	R$	3,00
I1890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,0800	29,9325	R$	2,39
093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	0,3500	37,3500	R$	13,07
				Total:	R$	25,46
				Total Simples:	**R$**	**84,58**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**24,17**
				Valor Geral:	**R$**	**108,75**

C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS			M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	12,5775	R$	3,77
I2395	PINTOR	H	0,3500	15,5775	R$	5,45
				Total:	R$	9,22

MATERIAIS						
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,4125	R$	0,21
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	6,8250	R$	3,07
				Total:	R$	3,28
				Total Simples:	**R$**	**12,50**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**3,57**
				Valor Geral:	**R$**	**16,07**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 17996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	12,5775	R$ 4,40
I2395	PINTOR	H	0,4000	15,5775	R$ 6,23
				Total:	R$ 10,63
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,8925	R$ 0,52
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	18,7425	R$ 3,00
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,5100	R$ 1,24
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,4125	R$ 0,17
				Total:	R$ 4,93
				Total Simples:	**R$ 15,56**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 4,45**
				Valor Geral:	**R$ 20,01**

10.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	12,5775	R$ 25,16
I2320	ENCANADOR	H	2,0000	15,2400	R$ 30,48
				Total:	R$ 55,64
MATERIAIS					
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	296,9625	R$ 296,96
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	157,1100	R$ 157,11
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	13,2825	R$ 13,28
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2100	R$ 0,12
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	5,6250	R$ 11,25
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	21,7125	R$ 21,71
				Total:	R$ 500,43
				Total Simples:	**R$ 556,07**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 158,92**
				Valor Geral:	**R$ 714,99**

C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,2000	15,5775	R$ 18,69
I2543	SERVENTE	H	2,0000	11,6625	R$ 23,33
				Total:	R$ 42,02
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	56,0400	R$ 0,45
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,4200	R$ 1,34
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	201,3900	R$ 201,39
				Total:	R$ 203,18
				Total Simples:	**R$ 245,20**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 70,08**
				Valor Geral:	**R$ 315,28**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 2996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 4312
Rubrica

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	12,5775	R$ 34,59
I2320	ENCANADOR	H	2,7500	15,2400	R$ 41,91
				Total:	R$ 76,50
MATERIAIS					
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	13,2825	R$ 13,28
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2100	R$ 0,18
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	72,6825	R$ 72,68
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	5,6250	R$ 11,25
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	96,7425	R$ 96,74
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	57,9975	R$ 58,00
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	11,2425	R$ 11,24
				Total:	R$ 263,37
				Total Simples:	**R$ 339,87**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 97,13**
				Valor Geral:	**R$ 437,00**

C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0,2500	15,2400	R$ 3,81
				Total:	R$ 3,81
MATERIAIS					
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	3,8625	R$ 3,86
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,2100	R$ 0,07
				Total:	R$ 3,93
				Total Simples:	**R$ 7,74**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 2,21**
				Valor Geral:	**R$ 9,95**

C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	15,5775	R$ 7,79
I2543	SERVENTE	H	0,7500	11,6625	R$ 8,75
				Total:	R$ 16,54
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	56,0400	R$ 0,11
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,3000	0,4200	R$ 0,97
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,0000	166,9800	R$ 166,98
				Total:	R$ 168,06
				Total Simples:	**R$ 184,60**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 52,76**
				Valor Geral:	**R$ 237,36**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

4313

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

11.0	INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	12,5775	R$ 37,73
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	15,2400	R$ 45,72
I2543	SERVENTE	H	2,5000	11,6625	R$ 29,16
				Total:	R$ 112,61
ERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	56,0400	R$ 0,20
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,8250	R$ 2,06
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,4200	R$ 1,05
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,4425	R$ 0,89
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,3200	R$ 5,28
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,7350	R$ 3,74
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,1625	R$ 2,33
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2200	R$ 2,22
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	2,4975	R$ 2,50
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	2,2425	R$ 2,69
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	5,0325	R$ 25,16
				Total:	R$ 48,12
				Total Simples:	**R$ 160,73**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 45,94**
				Valor Geral:	**R$ 206,67**

C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	12,5775	R$ 37,73
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	15,2400	R$ 45,72
I2543	SERVENTE	H	2,5000	11,6625	R$ 29,16
				Total:	R$ 112,61
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	56,0400	R$ 0,22
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,8250	R$ 2,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,4200	R$ 1,26
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	4,6200	R$ 4,62
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,0425	R$ 2,09
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,3950	R$ 1,40
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	8,8725	R$ 8,87
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	1,7925	R$ 1,79
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,3300	8,1300	R$ 2,68
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,5000	2,9325	R$ 4,40
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,5000	4,9875	R$ 2,49
				Total:	R$ 32,30
				Total Simples:	**R$ 144,91**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 41,42**
				Valor Geral:	**R$ 186,33**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07. 182. 452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	12,5775	R$ 7,67
I2320	ENCANADOR	H	0,6100	15,2400	R$ 9,30
				Total:	R$ 16,97
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2100	R$ 0,20
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	UN	1,0000	39,7575	R$ 39,76
				Total:	R$ 39,96
				Total Simples:	**R$ 56,93**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 16,27**
				Valor Geral:	**R$ 73,20**

C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5400	12,5775	R$ 6,79
I2320	ENCANADOR	H	0,5400	15,2400	R$ 8,23
				Total:	R$ 15,02
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2100	R$ 0,20
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	UN	1,0000	17,2800	R$ 17,28
				Total:	R$ 17,48
				Total Simples:	**R$ 32,50**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 9,29**
				Valor Geral:	**R$ 41,79**

12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO				
C4804	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000	12,5775	R$ 18,87
I2312	ELETRICISTA	H	1,5000	15,5775	R$ 23,37
				Total:	R$ 42,24
MATERIAIS					
I9119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	1,0000	326,2500	R$ 326,25
				Total:	R$ 326,25
				Total Simples:	**R$ 368,49**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$ 105,31**
				Valor Geral:	**R$ 473,80**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 129960
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

4315

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3000	12,5775	R$	16,35
I2312	ELETRICISTA	H	1,3000	15,5775	R$	20,25
I2391	PEDREIRO	H	1,8000	15,5775	R$	28,04
I2543	SERVENTE	H	2,4000	11,6625	R$	27,99
				Total:	R$	92,63

MATERIAIS						
I9125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,0000	255,0000	R$	255,00
				Total:	R$	255,00
				Total Simples:	**R$**	**347,63**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**99,35**
				Valor Geral:	**R$**	**446,98**

C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	12,5775	R$	15,09
I2312	ELETRICISTA	H	1,2000	15,5775	R$	18,69
				Total:	R$	33,78

MATERIAIS						
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,2925	R$	24,29
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	23,8950	R$	23,90
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	19,7550	R$	19,76
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	27,6600	R$	27,66
				Total:	R$	95,61
				Total Simples:	**R$**	**129,39**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**36,98**
				Valor Geral:	**R$**	**166,37**

C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	12,5775	R$	3,77
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	15,5775	R$	4,67
				Total:	R$	8,44

MATERIAIS						
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	7,1250	R$	7,13
				Total:	R$	7,13
				Total Simples:	**R$**	**15,57**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**4,45**
				Valor Geral:	**R$**	**20,02**

JVW CONSTRUÇOES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 4396

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001.23-TP-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WALDIR LEOPÉRCIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO PEDREIRA E A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA JOSÉ NEVES DAMASCENO

LOCAL: SEDE - VARJOTA - CEARÁ

C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	12,5775	R$	3,77
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	15,5775	R$	4,67
				Total:	R$	8,44
MATERIAIS						
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,0000	11,9475	R$	11,95
				Total:	R$	11,95
				Total Simples:	**R$**	**20,39**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**5,83**
				Valor Geral:	**R$**	**26,22**

C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	12,5775	R$	10,06
				Total:	R$	10,06
MATERIAIS						
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,2900	R$	1,29
				Total:	R$	1,29
				Total Simples:	**R$**	**11,35**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**3,24**
				Valor Geral:	**R$**	**14,59**

C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	12,5775	R$	1,64
I2312	ELETRICISTA	H	0,1300	15,5775	R$	2,03
				Total:	R$	3,67
MATERIAIS						
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,4450	R$	2,49
				Total:	R$	2,49
				Total Simples:	**R$**	**6,16**
				Encargos Sociais:		***INCLUSO***
				Valor BDI (28,58%):	**R$**	**1,76**
				Valor Geral:	**R$**	**7,92**

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91